
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262520-2 Roboty murowe
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIĘŻBY DACHOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ POSZYCIA DACHOWEGO
ADRES INWESTYCJI : SANDOMIERZ, UL. MOKOSZYŃSKA
INWESTOR : SWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO - ODDZIAŁ SANDOMIERZ
ADRES INWESTORA : MODLISZEWICE
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 20 październik 2017

Poziom cen : 2017

NARZUTY

INWESTOR :

Data opracowania
20 październik 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT WIEŻBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM					
1 45111100-9 ROZBIÓRKA POKRYCIA DACHU					
1	KNR-W 4-d.1 01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 10.2*22+3.5*4.5	m ² m ²		
				240.15	
				RAZEM	240.15
2	KNR-W 4-d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (5.1*4+22*3+4*2+3.5)*0.5+3.5	m ² m ²		
				52.45	
				RAZEM	52.45
3	KNR-W 4-d.1 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 22*2	m m		
				44.00	
				RAZEM	44.00
4	KNR-W 4-d.1 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 3*6	m m		
				18.00	
				RAZEM	18.00
2 45262520-2 KOMINY					
5	KNR-W 4-d.2 01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - pod dachem 1.43/1.5*2.4	m ³ m ³		
				2.29	
				RAZEM	2.29
6	KNR-W 4-d.2 01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - ponad dachem z cegły klinkierowej 0.38*(1.2+0.65*2)*1.5	m ³ m ³		
				1.43	
				RAZEM	1.43
3 45261100-5 WYMIANA WIEŻBY DACHOWEJ					
7	KNR-W 4-d.3 01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 5.1*10	m m		
				51.00	
				RAZEM	51.00
8	KNR-W 4-d.3 01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty 14	m m		
				14.00	
				RAZEM	14.00
9	KNR-W 4-d.3 01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 20	m m		
				20.00	
				RAZEM	20.00
10	KNR-W 4-d.3 01 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 14	m m		
				14.00	
				RAZEM	14.00
11	KNR-W 4-d.3 01 0416-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 16	m m		
				16.00	
				RAZEM	16.00
4 45261210-9 WYKONANIE POKRYCIA					
12	KNR-W 4-d.4 01 0419-02	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie blachą trapezową o odstępach lat ponad 20 cm 240.15	m ² m ²		
				240.15	
				RAZEM	240.15
13	KNR 0-15II d.4 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 240.15	m ² m ²		
				240.15	
				RAZEM	240.15
14	KNR 0-15II d.4 0517-02	Przycięcie i przybicie kontrłat i łat 240.15	m ² m ²		
				240.15	
				RAZEM	240.15
15	KNR K-05 d.4 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 5.1*4+4*2+3.5+22*2	m m		
				75.90	
				RAZEM	75.90
16	NNRNKB d.4 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na latach 240.15	m ² m ²		
				240.15	
				RAZEM	240.15
17	KNR-W 2-d.4 15 0212-05	Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 70 mm 3	szt. szt.		
				3.00	
				RAZEM	3.00
5 45261300-7 WYKONANIE I MONTAŻ OBRÓBEK Z BLACHY POWLEKANEJ					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 52.45	m ² m ²	 52.45	
				RAZEM	52.45
19 d.5	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej 22*2	m m	 44.00	
				RAZEM	44.00
20 d.5	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej 3*6	m m	 18.00	
				RAZEM	18.00
21 d.5	kalk. własna	Wymiana instalacji odgromowej 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00