

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Malowanie pomieszczeń biurowych PZDR-Pińczów</b>					
<b>1 Roboty malarskie.</b>					
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1216-01	67.7	m <sup>2</sup>	67.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.70</b>
2	KNR-W 4-	Zabezpieczenie drzwi i okien ,mebli folią ,	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1216-01	50	m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
3	Kalkulacja	Przesuwanie i przestawianie mebli.	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1202-08	67.7	m <sup>2</sup>	67.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.70</b>
5	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1202-08	181+19.76	m <sup>2</sup>	200.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.76</b>
6	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-08	181+19.76+67.7	m <sup>2</sup>	268.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>268.46</b>
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	181+19.76	m <sup>2</sup>	200.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.76</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	67.7	m <sup>2</sup>	67.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.70</b>
9	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-02	181+19.76	m <sup>2</sup>	200.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.76</b>
10	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-01	67.7	m <sup>2</sup>	67.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.70</b>
11	KNR-W 2-	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1	02 1124-06	49.2	m	49.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.20</b>
12	KNNR 7	Montaż odbojnicy w pokojach biurowych z płyty wiórowej laminowanej.szer 300 mm gr.18 mm	m		
d.1	0507-04	10	m	10.00	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
13	Kalkulacja	Wywiezienie gruzu , śmieci po malowaniu na wysypisko.	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	kalkulacja	Sprzątanie po malowaniu	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>