

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie pomieszczeń biurowych PZDR-Kielce					
1 Roboty malarskie.					
1	KNR-W 2-	Rozebranie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.1	02 1123-01				
	analogia				
		75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
2	KNR-W 4-	Zabezpieczenie drzwi i okien ,mebli folią ,	m ²		
d.1	01 1216-01				
		150	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
3	Kalkulacja	Przesuwanie i przestawianie mebli.	kpl		
d.1	własna				
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity	m ²		
d.1	01 1202-08				
		75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
5	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m ²		
d.1	01 1202-08				
		245-75	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
6	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	01 1204-08				
		245-75	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02				
		170	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01				
		75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
9	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	01 1204-02				
		170	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
10	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	01 1204-01				
		75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
11	KNR 7	Montaż odbojnicy w pokojach biurowych z płyty wiórowej laminowanej szer 300 mm gr.18 mm	m		
d.1	0507-04				
	analogia				
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
12	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.1	02 1123-01				
		75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
13	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	02 1123-04				
		75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
14	KNR-W 2-	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1	02 1124-06				
		5.2*2+4.1*2+3.4*2+5.2*2+3.1*2+5.2*2+2.6*2+2*2+1.46*2+2.6*2+2.35*2+2.6*2	m	79.62	
				RAZEM	79.62
15	Kalkulacja	Wywiezienie gruzu , śmieci po malowaniu na wysypisko.	kpl		
d.1	własna				
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
16	kalkulacja	Sprzątanie po malowaniu	kpl		
d.1	własna				
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00