

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie pomieszczeń biurowych PZDR-Skarżysko Kamienna.					
1 Roboty malarskie.					
1	KNR-W 2- d.1 02 1123-01 analogia	Rozebranie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		26.9	m ²	26.90	
				RAZEM	26.90
2	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien ,mebli folią ,	m ²		
		75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
3	Kalkulacja d.1 własna	Przesuwanie i przestawianie mebli.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4- d.1 01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity	m ²		
		26.9	m ²	26.90	
				RAZEM	26.90
5	KNR-W 4- d.1 01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m ²		
		137-26.9	m ²	110.10	
				RAZEM	110.10
6	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		137	m ²	137.00	
				RAZEM	137.00
7	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		137	m ²	137.00	
				RAZEM	137.00
8	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		26.9	m ²	26.90	
				RAZEM	26.90
9	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		110.1	m ²	110.10	
				RAZEM	110.10
10	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		26.9	m ²	26.90	
				RAZEM	26.90
11	KNR-W 4- d.1 01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		6.4	m ²	6.40	
				RAZEM	6.40
12	KNR-W 4- d.1 01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
13	KNR 7 d.1 0507-04 analogia	Montaż odbojnicy w pokojach biurowych z płyty wiórowej laminowanej.szer 300 mm gr.18 mm	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
14	KNR-W 2- d.1 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		26.9	m ²	26.90	
				RAZEM	26.90
15	KNR-W 2- d.1 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		26.9	m ²	26.90	
				RAZEM	26.90
16	KNR-W 2- d.1 02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		3*2+9.6*2	m	25.20	
				RAZEM	25.20
17	Kalkulacja d.1 własna	Wywiezienie gruzu , śmieci po malowaniu na wysypisko.	kpl		
		1	kpl	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
18	kalkulacja	Sprzątanie po malowaniu	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00