

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Malowanie pomieszczeń biurowych PZDR- Jędrzejów.</b>					
<b>1 Roboty malarskie.</b>					
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1216-01	80	m <sup>2</sup>	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
2	KNR-W 4-	Zabezpieczenie drzwi i okien ,mebli folią ,	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1216-01	150	m <sup>2</sup>	150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami ""ATLAS UNI GRUNT" - powierz-	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	chnie poziome	m <sup>2</sup>	56.00	
		20+16+20		<b>RAZEM</b>	<b>56.00</b>
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	50+53+50	m <sup>2</sup>	153.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.00</b>
5	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-01	sufitów	m <sup>2</sup>	56.00	
		56		<b>RAZEM</b>	<b>56.00</b>
6	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-02	ścian	m <sup>2</sup>	153.00	
		153		<b>RAZEM</b>	<b>153.00</b>
7	NNNR 7	Montaż odbojnicy w pokojach biurowych z płyty wiórowej	m		
d.1	0507-04	laminowanej.szer 300 mm gr.18 mm	m	12.00	
	analogia	8+2+2		<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
8	kalkulacja	Sprzątanie po malowaniu	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>