

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie pomieszczeń biurowych PZDR- Włoszczowa					
1 Roboty malarskie.					
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie drzwi i okien ,mebli folią ,	m ²		
d.1	01 1216-01		m ²	100.00	
		100			
				RAZEM	100.00
2	Kalkulacja	Przesuwanie i przestawianie mebli.	kpl		
d.1	własna		kpl	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m ²		
d.1	01 1202-08		m ²	234.13	
		234.13			
				RAZEM	234.13
4	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	01 1204-08		m ²	234.13	
		234.13			
				RAZEM	234.13
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami ""ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	234.13	
		234.13			
				RAZEM	234.13
6	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	01 1204-02		m ²	234.13	
		234.13			
				RAZEM	234.13
7	KNNR 7	Montaż odbojnicy w pokojach biurowych z płyty wiórowej laminowanej szer 300 mm gr.18 mm	m		
d.1	0507-04		m	17.20	
	analogia	5+1+0.4+3.8+1.5+3.5+2			
				RAZEM	17.20
8	Kalkulacja	Wywiezienie gruzu , śmieci po malowaniu na wysypisko.	kpl		
d.1	własna		kpl	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
9	kalkulacja	Sprzątanie po malowaniu	kpl		
d.1	własna		kpl	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00