

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie pomieszczeń biurowych PZDR- Opatów.					
1 Roboty malarskie.					
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	69.5	m ²	69.50	
				RAZEM	69.50
2	KNR-W 4-	Zabezpieczenie drzwi i okien ,mebli folią ,	m ²		
d.1	01 1216-01	150	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
3	Kalkulacja	Przesuwanie i przestawianie mebli.	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity	m ²		
d.1	01 1202-08	69.5	m ²	69.50	
				RAZEM	69.50
5	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m ²		
d.1	01 1202-08	248.21	m ²	248.21	
				RAZEM	248.21
6	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	01 1204-08	248.21+69.5	m ²	317.71	
				RAZEM	317.71
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	248.21	m ²	248.21	
				RAZEM	248.21
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	69.5	m ²	69.50	
				RAZEM	69.50
9	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	01 1204-02	248.21	m ²	248.21	
				RAZEM	248.21
10	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	01 1204-01	69.5	m ²	69.50	
				RAZEM	69.50
11	KNR 7	Montaż odbojnicy w pokojach biurowych z płyty wiórowej laminowanej.szer 300 mm gr.18 mm	m		
d.1	0507-04	3.6+2.3+1+1.9+1.3+1.8	m	11.90	
	analogia			RAZEM	11.90
12	kalkulacja	Sprzątanie po malowaniu	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00