

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>Malowanie pomieszczeń biurowych PZDR- Kazimierza Wielka</b>					
<b>1 Roboty malarskie.</b>					
1	KNR-W 2-	Rozebranie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1123-01				
	analogia				
		32	m <sup>2</sup>	32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
2	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1216-01				
		80	m <sup>2</sup>	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
3	KNR-W 4-	Zabezpieczenie drzwi i okien ,mebli folią ,	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1216-01				
		150	m <sup>2</sup>	150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
4	Kalkulacja	Przesuwanie i przestawianie mebli.	kpl		
d.1	własna				
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1202-08				
		50.72	m <sup>2</sup>	50.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.72</b>
6	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1202-08				
		128-50.72	m <sup>2</sup>	77.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.28</b>
7	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-08				
		128	m <sup>2</sup>	128.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.00</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02				
		77.28	m <sup>2</sup>	77.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.28</b>
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01				
		50.72	m <sup>2</sup>	50.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.72</b>
10	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-02				
		77.28	m <sup>2</sup>	77.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.28</b>
11	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-01				
		50.72	m <sup>2</sup>	50.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.72</b>
12	KNR-W 2-	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1109-05				
		50.72	m <sup>2</sup>	50.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.72</b>
13	KNR-W 2-	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1	02 1115-02				
		2.7*2+3.8*2+2.95*2+3.8*2+2.9*2+3.8*2	m	39.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.90</b>
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1	1508-08				
		1.6*2*3	m <sup>2</sup>	9.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.60</b>
15	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.1	02 1516-06				
		3.7	m	3.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.70</b>
16	KNR 5-08	Wymiana istniejących lamp na nowe.	szt.		
d.1	0504-04				
	analogia				
		6	szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
17	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem	szt.		
d.1	0309-01				
		6	szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 5-08 d.1 0226-04 analogia	Wymiana uszkodzonych korytek kablowych.	m	RAZEM	6.00
	6		m	6.00	
19	kałk, włas- na	Wymiana zamka drzwiowego i szyldu.	kpl.	RAZEM	6.00
	1		kpl.	1.00	
20	KNNR 7 d.1 0507-04 analogia	Montaż odbojnicy w pokojach biurowych z płyty wiórowej laminowanej szer 300 mm gr.18 mm	m	RAZEM	1.00
	2.7+1+2.3+2.7+3.5+2.6+3		m	17.80	
21	Kalkulacja d.1 własna	Wywiezienie gruzu , śmieci po malowaniu na wysypisko.	kpl.	RAZEM	17.80
	1		kpl.	1.00	
22	kalkulacja d.1 własna	Sprzątanie po malowaniu	kpl.	RAZEM	1.00
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00