

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Malowanie pomieszczeń biurowych PZDR- Ostrowiec Świętokrzyski</b>					
1	<b>Roboty malarskie.</b>				
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie drzwi i okien ,mebli folią ,	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1216-01	150	m <sup>2</sup>	150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
2	<b>Kalkulacja</b>				
d.1	własna	Przesuwanie i przestawianie mebli.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1202-08	50	m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
4	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1202-08	206.42	m <sup>2</sup>	206.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.42</b>
5	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-08	206.42+50	m <sup>2</sup>	256.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.42</b>
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	206.42	m <sup>2</sup>	206.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.42</b>
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	50	m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
8	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - ROBOCIZNA	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1513-08	9.36	m <sup>2</sup>	9.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.36</b>
9	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1513-08	9.36*2	m <sup>2</sup>	18.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.72</b>
10	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-02	206.42	m <sup>2</sup>	206.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.42</b>
11	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-01	50	m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
12	KNR 7	Montaż odbojnicy w pokojach biurowych z płyty wiórowej laminowanej.szer 300 mm gr.18 mm	m		
d.1	0507-04	11	m	11.00	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
13	<b>Kalkulacja</b>				
d.1	własna	Wywiezienie gruzu , śmieci po malowaniu na wysypisko.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	<b>kalkulacja</b>				
d.1	własna	Sprzątanie po malowaniu	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>