
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku magazynowego
ADRES INWESTYCJI : Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
INWESTOR : Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ADRES INWESTORA : Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Urszula Bocheńska
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2018r.

WYKONAWCA :

EKO-DOM
PROJEKTY BUDOWLANE
mgr inż. Andrzej Charun
26-200 Końskie, ul. Pocztowa 10
IP 658-140-59-01 REGON 260156404
tel. 668 327 426
Urszula Bocheńska

Data opracowania
10.08.2018r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka robót

Roboty budowlane związane z remontem budynku magazynowego będą polegały na:

- wykonaniu izolacji cieplnej stropu nad pomieszczeniem socjalnym,
- wykonaniu ocieplenia ścian pomieszczenia socjalnego warstwą styropianu,
- wykonaniu tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych,
- wykonaniu gładzi na ścianach wewnętrznych budynku,
- malowaniu ścian wewnętrznych,
- wykonaniu wylewki samopoziomującej w pomieszczeniu socjalnym,
- wykonaniu posadzki z płytek terakotowych w pomieszczeniu socjalnym wraz z wykonaniem cokołu.

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO			
1.1		Roboty remontowe wewnętrzne			
1	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
d.1.	0925-01				
1		23.64	m ²	23.640	
				RAZEM	23.640
2	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-	m ²		
d.1.	0607-01	posadzkowe-folia PE gr. 0,2mm (strop pomieszczenia socjalnego)			
1		4.0*3.8	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
3	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.1.	0609-03	chu konstr.na sucho - jedna warstwa (gr. 15cm) (strop pomieszczenia socjal-			
1		nego)	m ²	15.200	
		poz.2		RAZEM	15.200
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.	1202-09	ponad 5 m2			
1		383.6	m ²	383.600	
				RAZEM	383.600
5	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja	m ²		
d.1.	2608-02	grzybobójcza jednokrotnie (ściany pomieszczenia socjalnego)			
1		58.0	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
6	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-	m ²		
d.1.	2608-03	paratem wzmacniającym jednokrotnie (ściany pomieszczenia socjalnego)			
1		poz.5	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
7	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	m ²		
d.1.	2609-01	użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm			
1		do ścian (ściany pomieszczenia socjalnego)	m ²	58.000	
		poz.5		RAZEM	58.000
8	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	m		
d.1.	2609-08	użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-			
1		kiem metalowym (ściany pomieszczenia socjalnego)	m	3.700	
		3.7		RAZEM	3.700
9	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	m ²		
d.1.	2609-06	użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-			
1		nach (ściany pomieszczenia socjalnego)	m ²	58.000	
		poz.5		RAZEM	58.000
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		poz.4	m ²	383.600	
				RAZEM	383.600
11	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)	m ²		
d.1.	0902-02	wyk.mech.			
1		poz.10	m ²	383.600	
				RAZEM	383.600
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		poz.11	m ²	383.600	
				RAZEM	383.600
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		383.6	m ²	383.600	
				RAZEM	383.600
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.1.	1505-01	ków gładkich bez gruntowania			
1		poz.4	m ²	383.600	
				RAZEM	383.600
15	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z	m ²		
d.1.	202 2013-01	tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2			
1		Krotność = 2			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.12	m ²	383.600	
				RAZEM	383.600
16 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (pomieszczenie socjalne)	m ²		
		15.20	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
17 d.1. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² (pomieszczenie socjalne)	m ²		
		poz.16	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
18 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (pomieszczenie socjalne)	m ²		
		poz.17	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
19 d.1. 1	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (pomieszczenie socjalne)	m ²		
		poz.18	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
20 d.1. 1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		15.6	m	15.600	
				RAZEM	15.600